



Informace ke gravitačnímu napojování a spuštění ČŠ

Napsal uživatel Nováková Radka dne 30 Duben, 2014 - 16:32.

JAK BUDE PROBÍHAT NAPOJOVÁNÍ ?

Realizováno je 166 ČŠ, 4.992 m hlavních řadů a 3.013 m podružných řadů

1. O plánovaném termínu napojení nemovitosti na kanalizaci musí vlastník informovat OÚ (osobně, telefonicky či emailem)
2. Přípravu gravitačního napojení doporučujeme směřovat na víkend. Odpadní vody, které zůstanou ve staré jímce, je nutné odvézt fekálním vozem , o posledním odvozu jímky na ČOV v Č. Brodě každý majitel předloží potvrzení. Je přísný zákaz jímku přecerpat do kanalizace, došlo by k narušení čistícího procesu ČOV.
3. U předem domluvených nemovitostí bude **vždy v pondělí** ze strany obce probíhat kontrola vodotěsného napojení do ČŠ (jak na to - viz.foto). K utěsnění spoje vnitřní části šachty a trubky doporučujeme použít montážní pěnu, kterou po zatvrdnutí oříznete a ošetříte voděodolným materiálem, např. Ergelitem , který si lze vyzvednout na OÚ . Před prvním spouštěním čerpadla je nutné naplnit ČŠ vodou (odpadní vody doporučujeme do ČŠ napojit v neděli večer a běžným provozem domu dojde k naplnění ČŠ). . Po ověření těsnosti bude otevřen podružný řad a ihned bude možné používat kanalizaci.

Příloha



[gravitacni_napojeni.jpg](#)

Velikost

106.51 KB

URL zdroje:<http://www.rostoklaty.cz/content/informace-ke-gravitacnimu-napojovani-spusteni-cs>